Лаборатория очистных сооружений водопровода «ЕАЛЦ»
МУП «Водоканал»
Юридический адрес: 606100,Нижегородская область,г.Павлово,ул.Дальняя Круча, 40
Адрес места осуществления деятельности: Нижегородская обл.,г. Павлово, ул. Пушкина,78, тел. (831 71) 2-18-44, 2-78-28

Аттестат аккредитации ААС.А.00487
от «09 » февраля 2023 года
Лицензия № 52.НЦ.12.001.Л.000005.01.06
Срок действия лицензии: бессрочно

ПРОТОКОЛ
количественного химического анализа
№ 50 от « 12 » мая 2025 года

Объект анализа вода питьевая
Заказчик МУП «Теплоэнергия-1»,р/п.Сосновское
Место отбора пробы Нижегородская область Сосновский муниципальный округ, с.Бараново, ул Ленина 11, водораспределительная сеть,колонка, проба отобрана «Заказчиком»
Обозначение (шифр пробы) 1372.ХБ.06.05.25.
Дата отбора 06.05.25 (9-20)
Вид испытаний количественный химический анализ
Средство измерения (с указанием срока поверки) :спектрофотометр UNICO 1201, зав.№ WP 1109 1109 123, инв № 705 (св-во № С-БН/30-07-2024/358694709 до 29.07.2025
Дата получения пробы 06.05.25(11-00) **Дата проведения испытаний** 06.05.25
Условия проведения измерений: Температура окружающего воздуха — 20,1°С
Относительная влажность — 47.6%
Напряжение питающей сети — 222 В
Температура анализируемой воды - (+12)°С

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	НД на МВИ	Норма по НД	Результат измерения	Превышение ПДК	Погрешность мг/дм3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Цветность	градусов	ГОСТ3351-74 п.2	20	1,1	-	±0,6
2	Мутность	мг/дм3	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-95 п.8.3.1	1,5	<0.58	-	-
3	Запах 20/60 °С	баллов	ГОСТ3351-74 п.2	2/2	0/0	-	-
4	Вкус/привкус	баллов	ГОСТ3351-74	2	0	-	-

Заключение: Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Начальник ЕАЛЦ _____ С.Н.Круглова

© Результаты испытаний распространяются только на предоставленную пробу
© Любые исправления и дополнения после выпуска протокола оформляются только отдельным документом.
© Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения МУП «Водоканал»

Лаборатория очистных сооружений водопровода «ЕАЛЦ»
МУП «Водоканал»
Юридический адрес: 606100,Нижегородская область,г. Павлово, ул. Дальняя Круча, 40
Адрес места осуществления деятельности: Нижегородская обл., г. Павлово,
ул. Пушкина,78. тел. (831 71) 2-18-44, 2-78-28
Аттестат аккредитации ААС.А.00487
от «09 » февраля 2023 года
Лицензия № 52.НЦ.12.001.Л.000005.01.06
Срок действия лицензии: бессрочно

ПРОТОКОЛ
микробиологического анализа
№ 39 от « 12 » мая 2025 года

Объект анализа вода питьевая
Заказчик МУП «Теплоэнергия-1», р/п.Сосновское
Место отбора пробы Нижегородская область Сосновский муниципальный округ, с.Бараново, ул Ленина 11, водораспределительная сеть,колонка, проба отобрана «Заказчиком»
Обозначение (шифр пробы) 1372.ХБ.06.05.25.
Дата отбора 06.05.25 (9-20)
Вид испытаний микробиологический анализ
Средство измерения (с указанием срока поверки):Аттестат №2210/1800-19 от 10.09.2019 на ТСО-1/80СПУ, зав. № 949, Протокол периодической аттестации № 71/2500-25 от 31.01.2025
Дата получения пробы 06.05.25(11-00) **Дата проведения испытаний** 06.05.-08.05.25
Условия проведения измерений: Температура окружающего воздуха — 20,1°С
Относительная влажность — 47,6%
Напряжение питающей сети — 222 В
Температура анализируемой воды - (+12) С

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	НД на МВИ	Норма по НД	Результат измерения	Превышение ПДК	Погрешность мг/дм³
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ /1см³	МУК 4.2.3963-23	50	0	-	-
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/ 100см³	МУК 4.2.3963-23	отсутствие	Отсутствие	-	-
3	Escherichia coli	КОЕ/100 см³	МУК 4.2.3963-23	отсутствие	Отсутствие	-	-

Заключение: Соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Начальник ЕАЛЦ С.Н.Круглова

© Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу
© Любые исправления и дополнения после выпуска протокола оформляются только отдельным документом.
© Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения МУП "Водоканал".